

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	OBJETO DESCRIPCIÓN	REORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE URGENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS			
		UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,02	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	250		
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	275		
1,04	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	320		
1,05	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	250		
1,06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	M2	106,5		
1,07	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	275		
1,08	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	13		
1,1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	20		
1,11	DESMONTE VENTANAS	M2	10		
1,12	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 CM (INCLUYE CARGUE)	M3	12		
2	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
2,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	2		
3	MAMPOSTERÍA				
3,01	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	3		
3,02	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	31,2		
3,03	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	100		
3,04	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	15		
4	PANETES, REVOQUES Y REPELLOS				
4,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	320		
4,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	160		
5	CARPINTERIA EN MADERA				
5,01	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	24		
5,02	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	17		
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	7		
5,04	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	58		
6	CARPINTERIA METÁLICA				
6,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	24		
6,02	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	58		
6,03	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	58		
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				
7,01	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1		
7,02	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	1		
7,03	LLAVE MANGUERA	UN	1		
7,04	NIPLE PASAMURO 4"	UN	6		
7,05	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	24		
7,06	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	11		
7,07	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	7		
7,08	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	3		
7,09	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	30		
7,1	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	20		
7,11	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	30		
7,12	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	20		
7,13	REGISTRO 1/2"	UN	15		
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8,01	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	1		
8,02	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	40		
8,03	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	70		
8,04	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1		
8,05	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	25		
8,06	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1		
9	PISOS BASES				
9,01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	250		
13	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS				
13,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	156		
13,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA- LINEAL	ML	50		
13,04	TAPA REGISTRO 20X20	UN	15		
13,05	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	250		
13,06	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	252,7		

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO		REORGANIZACION FUNCIONAL Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE URGENCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	CIELO RASO				
14,01	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	250		
14,02	MEDIA CAÑA EN YESO	ML	65		
15	APARATOS SANITARIOS				
15,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	7		
15,02	MUEBLE EN TABLEX CON MANIJA , INCLUYE LAVAMANOS , SIFON DE PUCH Y GRIFERIA	UN	8		
16	PINTURAS				
16,01	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	65		
16,02	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	320		
16,03	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7,2		
16,04	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	100,8		
16,05	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	120		
16,06	ESTUCO	M2	320		
16,07	ESTUCO (LINEAL)	ML	96		
16,08	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	320		
16,09	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	115,2		
STOS DIRECTOS					
	ADMINISTRACION				
	IMPREVISTOS				
	UTILIDAD				
	I.V.A. SOBRE UTILIDAD				
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO		REORGANIZACION FUNCIONAL Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE URGENCIAS 2 PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,02	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	202		-
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	235		-
1,04	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	350		-
1,05	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	202		-
1,06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	M2	250		-
1,07	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	202		-
1,08	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	9		-
1,1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	14		-
1,11	DESMONTE VENTANAS	M2	0		-
1,12	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 CM (INCLUYE CARGUE)	M3	10		-
2	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				
2,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	2		-
3	MAMPOSTERÍA				
3,01	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML	0		-
3,02	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	13,2		-
3,03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	105		-
3,04	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	ML	10,5		-
4	PANETES, REVOQUES Y REPellos				
4,01	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	700		-
4,02	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	350		-
5	CARPINTERÍA EN MADERA				
5,01	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M	UN	10		-
5,02	SUMINISTR E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ALCOBA	UN	7		-
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	3		-
5,04	VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 4 MM	M2	0		-
6	CARPINTERÍA METÁLICA				
6,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	10		-
6,02	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	0		-
6,03	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0		-
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				
7,01	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1		-
7,02	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	11		-
7,03	LLAVE MANGUERA	UN	1		-
7,04	NIPLE PASAMURO 4"	UN	11		-
7,05	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	15		-
7,06	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	12		-
7,07	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	3		-
7,08	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	3		-
7,09	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	30		-
7,1	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	15		-
7,11	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	30		-
7,12	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	20		-
7,13	REGISTRO 1/2"	UN	7		-
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8,01	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	1		-
8,02	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	30		-
8,03	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	70		-
8,04	TABLERO PARCIALES 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1		-
8,05	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	30		-
8,06	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1		-
9	PISOS BASES				
9,01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	202		-
13	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS				
13,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	165		-
13,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA- LINEAL	ML	16,5		-
13,04	TAPA REGISTRO 20X20	UN	7		-
13,05	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	202		-
13,06	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	450,0		-

HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO		REORGANIZACION FUNCIONAL Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE URGENCIAS 2 PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	CIELO RASO				-
14,01	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	202		-
14,02	MEDIA CAÑA EN YESO	ML	450,0		-
15	APARATOS SANITARIOS				-
15,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3		-
15,02	MUEBLE EN TABLEX CON MANIJA , INCLUYE LAVAMANOS , SIFON DE PUCH Y GRIFERIA	UN	6		-
16	PINTURAS				-
16,01	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	126		-
16,02	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1702		-
16,03	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	7,2		-
16,04	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	33		-
16,05	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	120		-
16,06	ESTUCO	M2	245,13		-
16,07	ESTUCO (LINEAL)	ML	105		-
16,08	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1702		-
16,09	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	126		-
STOS DIRECTOS					-
	ADMINISTRACION				-
	IMPREVISTOS				-
	UTILIDAD				-
	I.V.A. SOBRE UTILIDAD				-
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				-